

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพร้าว หมู่ที่ 21 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ (ถนนจากหนองอีเล็ง-บ้านโนนสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลบุสูง		
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	985,000.00		บาท
4	ลักษณะงาน	โดยสังเขป ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 595 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,785.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบุสูงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย		
5	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	18 พ.ค. 2563	เป็นเงิน	915,761.69 บาท
6	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	6.1	แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
7	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	7.1	นายอภิชาติ สมมุติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	
	7.2	นายชนะนตร สีสมนึก กรรมการกำหนดราคากลาง	นายช่างโยธา ชำนาญงาน	
	7.3	นายศรวิจิตร กระจาย กรรมการกำหนดราคากลาง	เจ้าพนักงานการประปา ชำนาญงาน	

สรุปรายละเอียดราคากลาง



เทศบาลตำบลบุง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ประเภท	งานทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านพร้าว หมู่ที่ 21 ตำบลบุง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อสายทาง	ถนนจากหนองอีเลิง - บ้านโนนสาย
งบประมาณ	915,761.69 บาท
ตัวอักษร	เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพร้าว หมู่ที่ 21 ตำบลบุสูง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดศรีสะเกษ

(ถนนจากหนองอีเล็ง-บ้านโนนสาย)

รายละเอียด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 595 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,785.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลบุสูงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบุสูง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	1,785.00	1.59	2,838.15	1.3624	2.17	3,866.70
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่							
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม							
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	89.25	404.07	36,062.80	1.3624	550.50	49,131.96
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย	ตร.ม.						
	20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่							
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	0.00	169.94	0.00	1.3624	231.53	-
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา	ตร.ม.	1,785.00	344.16	614,325.96	1.3624	468.88	836,957.69
	0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.						
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion	ม.	57.00	171.67	9,785.33	1.3624	233.89	13,331.54
	Joint) (เหล็ก RB 15 มม.)							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint) (เหล็ก RB 15 มม.)	ม.	120.00	58.82	7,058.40	1.3624	80.14	9,616.36
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) (เหล็ก RB 15 มม.)	ม.	0.00	50.82	0.00	1.3624	69.24	-
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานอื่นๆ							
	6.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,097.35	2,097.35	1.3624	2,857.43	2,857.43
					672,168.00		TOTAL	915,761.69

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

672,168.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ขนาดหรือเนื้อที่ 1785.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 513.03 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ สมมติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชเนตร สีสมนึก)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรวิจิตร กระจาย)

เจ้าพนักงานประปา