

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงถนนหินคลุกถนนเจริญสุข บ้านบุสูง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลบุสูง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔๔๐,๗๐๐.๐๐

บาท

๔. ลักษณะงาน

ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๔๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐

ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกรวม ๔๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลบุสูงกำหนด พร้อมป้าย

โครงการ ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน

๔๘๙,๔๗๕.๗๙ บาท

๖. บัญชีประมาณกลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายศุภกฤต ภาคมฤต

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๗.๒. นายชนะเนตร สีสมนึก

นายช่างโยธา

กรรมการ

๗.๓. นายยศ มณีนิล

วิศวกรโยธา

กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ	ปรับปรุงถนนหินคลุกถนนเจริญสุข บ้านบุสูง หมู่ที่ 2
ประเภท	งานทาง
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลสูง
สถานที่ดำเนินการ	ทางสาธารณะประโยชน์ ด้านทิศใต้ หมู่บ้าน เชื่อมต่อ ตำบลโพนยาง บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กองช่าง เทศบาลตำบลสูง
ตามแบบ	เทศบาลตำบลสูง 05/2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น เมื่อ 14 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	358,150.80	1.3607	487,335.79	
	ป้ายโครงการ	2,000.00	1.0700	2,140.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			489,475.79	
	ตัวอักษร	สีแสดแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์			

ขนาดหรือเนื้อที่ 4,200.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 116.54 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ ใช้เป็นราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกถนนเจริญสุข บ้านบุสูง หมู่ที่ 2

ลงนามประธานกรรมการ

(นายศุภกฤต ภาคมฤค)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายศ มณีนิล)

ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม.....กรรมการ

(นายเชเนตร สีสมนึก)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนหินคลุกถนนเจริญสุข บ้านบุสูง หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ทางสาธารณะประโยชน์ ด้านทิศใต้ หมู่บ้าน เชื่อมต่อ ตำบลโพนยาง บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียด	ถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 1,400.00 ม.พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกรวม 420 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
แบบเลขที่	05/2565
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	14 มิถุนายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (ชนทิ้ง)	ตร.ม.						
2	งานดิน							
2.1	งานถางป่าและขุดคอ	ตร.ม.	4,200.00	1.79	7,518.00	1.3607	2.44	10,229.74
2.2	งานขุดไหล่ทางเดิมชนทิ้ง	ลบ.ม.						
2.3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	630.00	50.00	31,500.00	1.3607	68.04	42,862.05
2.4	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
3.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม	ตร.ม.						
3.3	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม	ลบ.ม.						
3.4	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	420.00	759.84	319,132.80	1.3607	1,033.91	434,244.00
3.5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.						
3.6	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
3.7	งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม	ลบ.ม.						
3.8	งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม. @ 0.20 ม)	ตร.ม.						
4.2	รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง (RB15มม.)	ม.						
4.3	รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (RB15มม.)	ม.						
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) (เหล็ก DB 12 มม.)	ม.						
5	งานโครงสร้าง							
5.1	งานวางท่อกลม ค.ส.ล.ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	ม.						
5.2	งานติดตั้งบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.80x0.80x1	บ่อ						
5.3	งานติดตั้งบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 1x1x1.20	บ่อ						

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FF	ราคากลาง
6	งานเบ็ดเตล็ด							
6.1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
6.2	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาดตะแกรงเหล็ก	ม.						
6.3	งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
6.4	งานดีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานปูผิวแอสฟัลต์ติกบริเวณจุดเชื่อมต่อผิวทาง	ตร.ม.	1.00	2,000.00	2,000.00	1.0700	2,140.00	2,140.00
8	งานติดตั้งป้ายโครงการเหล็กฯ	ชุด						
					360,150.80	TOTAL		489,475.79

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	360,150.80
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

รวมราคางานทั้งโครงการ	สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์	489,475.79
ขนาดหรือเนื้อที่	4,200.00 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคาประมาณ	116.54 บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ ใช้เป็นราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกถนนเจริญสุข บ้านบุสูง หมู่ที่ 2

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

(นายศุภกฤต ภาคมฤค)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงนาม.....กรรมการ

(นายยศ มณีนิล)

ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม.....กรรมการ

(นายชนะนตร สีสมนึก)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน